LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300 mm Z CP20 NA MC10
PŘÍČKA TL. 150 mm Z CP10 NA MVC5
- CIHLA CV 14 NA MVC 5
- POROTHERM 24,40 P+D NA MVC 5
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- POROTHERM 24 AKU NA MVC 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
(VIZ. STATICKÁ ČÁST)
- BETONOVÁ MAZANINA B 20
- TEPELNÁ IZOLACE (EXP., PPS, MINERÁLNÍ)
- LEHČENÝ BETON 800 kg/m3
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP, HUTNĚNÝ NA 250 kPa
(HUTNĚ PO 200 mm)
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP VYROVNÁVACÍ
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA
HUTNĚNÝ NA 250 kPa (HUTNĚ PO 200 mm)
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ROZMĚRY BYLY PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, KTERÉ PROVEDLY FIRMY : ZAMĚŘOVACÍ KANCELÁŘ ŠACHLA-REZNÍK, PDD ZVONAŘSKÁ 14, PRAHA 2; MAPIN s.r.o., HAUPTZOVA 594, PRAHA 5.
(ZAMĚŘENÍ JE K DISPOZICI U GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA)

PŘÍKLADY (OCEL. I NOSNÍKY) NAD VYBOURANÝMI OTVORY VIZ. STATIKA

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A OCELOVÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST.

VEŠKERÉ PROSTUPY A KANÁLY V PODLAZE JE NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

PŘÍČKY A INSTALAČNÍ ŠACHTY DOZDÍT AŽ PO MONTÁŽI VZT.

PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI PRO BUDOUCÍ OBJEKT N1,2 ZAZOT.

VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (PŘÍČKY, STROP) POŽÁRNĚ UTĚSNIT (ZELMÍNA PROSTUPY STAVAJÍCÍCH SLOUPŮ PODLAH. KONSTRUKCEMI)
V 1.NP JSOU NAVRŽENY SANAČNÍ OMÍTKY Z 3DŠL TJ. DO VÝŠKY 1m.

SÍŤOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ NUTNO PODDUŠIT A NAVRHNOUT TRASU SÍŤOVÁNÍ.

VEŠKERÉ PROSTUPY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGII HYDROIZOLACI, BUDOU ŘEŠENY TYPOVÝM DETAILEM DODAVATELE HYDROIZOLACE (LEMOVACÍ MANŽETY, VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN. 150 mm, ATD).

OSAZENÍ A POČET INSTALAČNÍCH OVŘÍEK KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PŘED PROVEDENÍM VÝKOPŮ BUDOU VYTÝČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S JEJICH OCHRANNÝMI PÁSMY, BUDE OVĚŘENO, ŽE NEJSOU V KOLIZI S PROJEKTOVANÝMI KONSTRUKCEMI A ZE JSOU PRÁCE REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM SPRÁVCE SÍTĚ.

TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA OPS A INVESTOREM.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYHAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S OPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU POUŽITY VÝKRESY OZNAČENÉ RAZÍTKEM
"FOR CONSTRUCTION"

CLASSIC 7

ZMĚNOVÁ TABULKA

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ	POPIS ZMĚNY	ČÍSLO DVO
01	16.2.2007	GLOBAL CHANGE	022

RAZÍTKO: PARÉ :



NÁZEV AKCE: **CLASSIC 7**

U Uranie 1935/14, 170 00 Praha 7

INVESTOR: WAFIEUROPE

WOPR CZECH REPUBLIC s.r.o.
Vinohradská 151/2828, Praha — telefax : 255 743 111 / 255 743 179 — Ronen Goldberg, C.E.B.Sc. Engineer Director

GENERÁLNÍ PROJEKTANT : CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — telefax: 220 806 206 — Aleš arch. V. Mlado Assoc.AIA, Dipl.arch. D. R. Chisholm AIA

DOPRAVNÍ PROJEKTANT: CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — telefax: 220 806 206 — Aleš arch. V. Mlado Assoc.AIA, Ing. Z. Brancuský

Téma: CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — telefax: 220 806 206 — Ing. J. Mužík, Ing. arch. H. Kuthanová, Ing. J. Silka, Ing. Dana Šiharová

HP: CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — telefax: 220 806 206 — Ing. Z. Brancuský

STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT		DIST: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	
ZODPOV. PROJEKTANT ČKAIT:	CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 2, 170 48 Praha 7	telefax: (+420-2) 66 78 50 00	
RAZÍTKO:	DATUM: 16.2.2007	NÁZEV OBJEKTU: REKONSTRUKCE OBJEKTU E DOSTAVBA OBJEKTU F	ČÍSLO OBJEKTU: SO-3.2 SO-3.3
	MĚŘÍTKO: 1 : 50	NÁZEV VYKRESU/SUTU: ŘEZ B - B	ČÍSLO PAREL: 302.P
CAD REFERENCE :	022mfa_PP_SS\S213_A_302.P_00	INDEX: 022 mfa	PP 3.2 3.3 A 302.P 01