LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300 mm Z CP20 NA MC10 PŘÍČKA TL. 150 mm Z CP10 NA MC5
- CIHLA CV 14 NA MVC 5
- POROTHERM 24,40 P+D NA MVC 5
- SADROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- POROTHERM 24 AKU NA MVC 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. STATICKÁ ČÁST)
- BETONOVÁ MAZANINA B 20
- TEPELNÁ IZOLACE (EXP, FPS, MINERÁLNÍ)
- LEHČENÝ BETON 800 kg/m3
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP, HUTNĚNÝ NA 250 kPa (HUTNĚ PO 200 mm)
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP VYROVNÁVACÍ
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA HUTNĚNÝ NA 250 kPa (HUTNĚ PO 200 mm)
- PŮVODNÍ ZDIVA

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ROZMĚRY BYLY PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍHO STAVU, KTERÉ PROVEDLY FIRMY: - ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ ŠUHLA-ŘEČNÍK, PŘÍ ZVONÁRKU 14, PRAHA 2; MAPPI s.r.o., HALPÍŘOVA 1041, PRAHA 5. (ZAMĚŘENÍ JE K DISPOZICI V GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA)

PŘEKLADY (OCEL. I NOSNÍKY) NAD VYBOURANÝM OTVORY VIZ. STATIKA

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A OCELOVÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST.

VEŠKERÉ PROSTUPY A KANÁLY V PODLAZE JE NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

PŘÍČKY A INSTALAČNÍ ŠACHTY DOZDÍT AŽ PO MONTÁŽI VZT.

PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI PRO BUDOUCÍ OBJEKT N1,2 ZAZDÍT.

VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI (PŘÍČKY, STROPY) POŽÁRNÉ UTĚSNIT (SLOUČKA PROSTUPU STAVAJÍCÍCH SLOUPŮ PODLAH. KONSTRUKCEMI)

V 1.NP ZŮSTANOU NAHRÁŽKY SANAČNÍ OMÍTKY Z 30TL. TJ. DO VÝŠKY 1m.

STÍŽENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNÉ NUTNO POSOUDIT A NAVRHNOUT TRKU STĚHOVÁNÍ.

VEŠKERÉ PROSTUPY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIE HYDROIZOLACI, BUDOU ŘEŠENY TYPOVÝM DETAILEM DODAVATELE HYDROIZOLACE (LEMOVKY MANŽETY, VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN. 150 mm, ATD).

OTAZNÍK A POČET INSTALAČNÍCH ZVRŠEK KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PŘED PROVEDENÍM VÝKOPŮ BUDOU VYTÝČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S JEJICH OCHRANNÝM PÁSMY, BUDE OVĚŘENO, ŽE NEJSOU V KOLIZI S PROJEKTOVANÝMI KONSTRUKCEMI A ŽE JSOU PRÁCE REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM SPRÁVCE SÍTĚ.

TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VŠE ODLIŠNÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

PŘI PROVÁDĚNÍ ÚSPRAV BUDOU POUŽITY VÝKRESY OZNAČENÉ RAZÍTKEM **"FOR CONSTRUCTION"**

OPRAVA STŘECHY GARÁŽÍ VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ VJEZDOVÉ RAMPY
NENÍ PŘEDMĚTEM ZMĚNY

OBJEKT SO 3.1

C1 N6 N5 N4 N3 N2 N1 E4 E3 E2 E1

CLASSIC 7

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ROZMĚRY BYLY PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍHO STAVU, KTERÉ PROVEDLY FIRMY: - ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ ŠUHLA-ŘEČNÍK, PŘÍ ZVONÁRKU 14, PRAHA 2; MAPPI s.r.o., HALPÍŘOVA 1041, PRAHA 5. (ZAMĚŘENÍ JE K DISPOZICI V GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA)

UZEMĚNÍ OBJEKTU VČETNĚ PROPOJENÍ SE ZEMNÍCI SOUSTAVOU MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE DOKUMENTACE ELEKTRO.

PŘEKLADY (OCEL. I NOSNÍKY) NAD VYBOURANÝM OTVORY VIZ. STATIKA

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A OCELOVÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST.

VEŠKERÉ PROSTUPY A KANÁLY V PODLAZE JE NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

PŘÍČKY A INSTALAČNÍ ŠACHTY DOZDÍT AŽ PO MONTÁŽI VZT.

PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI PRO BUDOUCÍ OBJEKT N1,2 ZAZDÍT.

VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI (PŘÍČKY, STROPY) POŽÁRNÉ UTĚSNIT (SLOUČKA PROSTUPU STAVAJÍCÍCH SLOUPŮ PODLAH. KONSTRUKCEMI)

V 1.NP ZŮSTANOU NAHRÁŽKY SANAČNÍ OMÍTKY Z 30TL. TJ. DO VÝŠKY 1m.

STÍŽENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNÉ NUTNO POSOUDIT A NAVRHNOUT TRKU STĚHOVÁNÍ.

VEŠKERÉ PROSTUPY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIE HYDROIZOLACI, BUDOU ŘEŠENY TYPOVÝM DETAILEM DODAVATELE HYDROIZOLACE (LEMOVKY MANŽETY, VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN. 150 mm, ATD).

OTAZNÍK A POČET INSTALAČNÍCH ZVRŠEK KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PŘED PROVEDENÍM VÝKOPŮ BUDOU VYTÝČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S JEJICH OCHRANNÝM PÁSMY, BUDE OVĚŘENO, ŽE NEJSOU V KOLIZI S PROJEKTOVANÝMI KONSTRUKCEMI A ŽE JSOU PRÁCE REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM SPRÁVCE SÍTĚ.

TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VŠE ODLIŠNÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

PŘI PROVÁDĚNÍ ÚSPRAV BUDOU POUŽITY VÝKRESY OZNAČENÉ RAZÍTKEM **"FOR CONSTRUCTION"**

ZMĚNOVÁ TABULKA

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ	POPIS ZMĚNY	ČÍSLO DVD
02	16.2.2007	GLOBAL CHANGE	022
01	20.1.2007	OPRAVA GARÁŽE	021

RAZÍTKO: MĚŘÍTKO: 1:1000 / 97,28 mm ve skutečnosti



NÁZEV AKCE: **CLASSIC 7**
V Jarově 1937/4, 170 00 Praha 7

INVESTOR: WAFIEUROPE
WAFI CZECH REPUBLIC a.s. Vinohradská 151/2828, Praha — tel/fax: 225 743 111 / 255 743 170 — Ronen Gottlieb, C.E.B.Ex. Engineer Director

ZHOTOVITEL PROJEKTANT: CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax: 220 808 206 — Akad.arch. V. Mlada Arch.ČKA, Dipl.arch. D. K. Chalabala Arch.

GEOMETRICKÝ PLÁN: CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax: 220 808 206 — Akad.arch. V. Mlada Arch.ČKA; Ing. Z. Brenovský

TEXTY: CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax: 220 808 206 — Ing. J. Kuře; Ing. arch. H. Kuřanová; Ing. J. Zika

CMC / sekkon

VIZ: CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax: 220 808 206 — Ing. Z. Brenovský

STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT — OBJ.: ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOV. PROJEKTANT OBJ.: CMC ARCHITECTS a.s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax: 220 808 206

RAZÍTKO:	DATUM: 16.2.2007	NÁZEV OBJEKTU: REKONSTRUKCE OBJEKTU E DOSTAVBA OBJEKTU F	ČÍSLO OBJEKTU: SO-3.2 SO-3.3
	MĚŘÍTKO: 1 : 50	NÁZEV VÝKRESU/SVITKU: Řez E-E	ČÍSLO VÝKRESU: 305
			ZMĚNA: 02

CAD REFERENCE: 002nb_sp_S02222_a_305_00 — INDEX: 022 Hly | PP | 3.2 3.3 | A | 305