



Общие данные см. лист 1
 Ведомость отделки помещений см. лист 2
 Экспликацию полов см. лист 2
 Ведомости и спецификации перемычек и перегородок см. лист 7
 Ведомость проемов и спецификацию элементов заполнения проемов см. лист 7
 Узлы см. лист 8
 Разрезы 1-1,2-2 см. листы 9,10
 План подвесных потолков см. лист 13
 Привязку отверстий в перекрытии см. комплект 0838-2-ЮК2.
 Перед заказом оконных и дверных блоков следует уточнить геометрические размеры выполненных в натуре проемов под них.
 Стены из ячеисто-бетонных блоков ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе М50 армировать через 2 ряда кладки сеткой из 4Вр 100/100 (Стены по осям А, Б).
 Перегородки из кирпича ГОСТ 530-2007 армировать сеткой из 4Вр 100/100 через 6 рядов кладки. Перегородки оштукатурить цементно-песчаным раствором по сетке.
 Зазор между перекрытием и перегородками 20мм заполняется негорючей полиуретановой пеной с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором по сетке.
 В кирпичных перегородках для отверстий от 200 до 800мм перемычки устанавливаются из стержней АI Ø8 с плечами по 150 мм.

Экспликация помещений

№ помещения	НАИМЕНОВАНИЕ	Площадь, м ²	Кат. помещения
201	Лестничная клетка	15,4	
202	Коридор	35,5	
203	Отдел кадров	20,9	
204	Комната переговоров	21,3	
205	Отдел маркетинга	21,8	
206	Кабинет начальника отдела кадров	16,7	
207	Кабинет начальника отдела снабжения	17,8	
208	Отдел снабжения	34,1	
209	Отдел снабжения	21,8	
210	Санузел	4,5	
211	Санузел	4,5	
212	Венткамера	13,3	
212а	Воздухозаборная шахта	2,3	

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Кол-во	отм. низа отв.	Примечание
1	Ø200	3	+6.520 (отм.оси)	ОВ
2	Ø300	4	+6.530 (отм.оси)	ОВ
3	Ø200	2	+6.840 (отм.оси)	ОВ
4	Ø260	1	+6.840 (отм.оси)	ОВ
5	Ø225	1	+6.840 (отм.оси)	ОВ
6	Ø260	1	+6.520 (отм.оси)	ОВ
7	Ø225	1	+6.530 (отм.оси)	ОВ
8	Ø200	1	+6.700 (отм.оси)	ОВ
9	400x300	1	+6.380	ОВ
10	750x300	2	+6.330	ОВ
11	1115x1115	1	+3.745	ОВ

ПОДЛИННИК
 В ОАО "ИПРОМАШПРОМ"

0838-2-AP							
ООО "Связь инжиниринг КБ"							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
1	1	-	550-2014	М.И.Ф.	14.09.2014		
Рук. АСК	Филатова	Научно-производственный корпус по внедрению передовых технологий и прототипированию печатных плат в ОЗЗ "Дубна"			Стадия	Лист	Листов
Зам. рук. АСК	Айрапетов				P	6	
ГАП	Ляшук				ОАО "ИПРОМАШПРОМ" АСК		
Н. контр.	Семенов						
Проверил	Ляшук						
Разработал	Филимонова				План на отм.+3.600		

Согласовано: _____
 Имя, И.О.Ф. _____
 Подп. и дата _____
 Инв. № подл. _____
 Взам. инв. № _____
 Подп. и дата _____
 Инв. № подл. _____